

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS CT 04 DE 2022

ADENDA No. 001 RESPUESTAS

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS CT 04 DE 2022 "MANO DE OBRA ANILLO INTERCONEXIÓN 34,5KV ENTRE SUBESTACIONES SANTA MARIA Y PLANTA DIESEL."** las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

No	Documento consultado	Pregunta	Respuesta
1	Numeral 6.1	Favor considerar ampliar la fecha de cierre de la licitación	Las fechas no serán ampliadas y continúan según el cronograma establecido.
2	Numeral 7.3	En este numeral se menciona lo siguiente ...Realización de maniobras, transferencias, instalaciones provisionales en trabajo en tensión para la ejecución de trabajos que requieran descargos o pérdidas de mercado... ¿A qué se refieren con trabajos que requieran descargos o pérdidas de mercado?	Esto hace referencia a todo trabajo o maniobra que requiera dejar de suministrar el servicio de energía eléctrica.
3	Numeral 7.3	En este numeral se indica lo siguiente ...El oferente favorecido deberá colocar cinta de señalización preventiva por encima del lleno con material de sitio sobre los ductos y alrededor de ejecución de obras... En los trabajos a ejecutar se deben hacer canalizaciones?	En el desarrollo del proyecto el anillo no se tienen planeadas redes subterráneas.
4	Numeral 7.4	En este numeral se menciona lo siguiente ...Experiencia certificada redes eléctricas, de telecomunicaciones, acueducto y/o alcantarillado en espacio público (vías y andenes) ... ¿A qué se refiere esto?	El personal de terreno debe estar certificado en manejo de redes eléctricas y el oferente debe demostrar certificado de experiencia en contratos similares.
5	Numeral 7.4	En este numeral se menciona lo siguiente ...Contar con el equipo necesarios para trabajos en línea energizada (34,5 KV) ... ¿El contratista deberá ejecutar actividades con línea energizada? ¿En caso afirmativo, esta actividad se puede subcontratar?	Si, el contratista deberá ejecutar actividades con línea energizada, y esta a su vez puede ser subcontratada.
6	Numeral 7.4	En este numeral se menciona lo siguiente ...Contar con la certificación y capacitación necesaria para el manejo del Big Jumper... ¿El Big Jumper lo suministran Ustedes?	El Big Jumper será suministrado por EEP, bajo las capacitaciones respectivas y acompañamiento del personal calificado para el manejo de esta.
7	Numeral 7.4	En este numeral se menciona lo siguiente ...Contar con la certificación y capacitación necesaria para el manejo del Big Jumper... ¿La capacitación y certificación del personal para el manejo del Big Jumper la hacen Ustedes al personal que disponga el contratista?	Para el manejo del Big Jumper se prestará apoyo con personal de Energía de Pereira calificado para aclarar dudas e inquietudes para el uso del mismo.
8	Numeral 7.4	En este numeral se menciona lo siguiente ...Disponer de personal de vigilancia para las noches en que sea necesario dejar el Big Jumper tendido en terreno... ¿El Big Jumper se instala durante todo el plazo de ejecución del contrato?	No, este numeral se hace referencia a las ocasiones en que el Big Jumper sea necesario dejarlo instalado en terreno para continuar con la maniobra al día siguiente.
9	Numeral 7.4	Cuando se requiera suspender el servicio de energía, ¿cómo es la programación de las consignaciones en cuanto a horarios y periodicidad?	Las maniobras deben ser solicitadas en la semana K-2, siendo K la semana de la maniobra.

10	Numeral 7.4	¿Todas las consignaciones de energía van a estar respaldadas por el Big Jumper?	Solo cuando sea necesario dejar sin servicio a una cantidad muy grande de usuarios (más de 400 usuarios).
11	Numeral 7.5	En el personal operativo (Técnicos electricistas, linieros, ayudantes de electricidad), ¿la exigencia de la matrícula conte T5 es solo para el jefe de cuadrilla y los linieros o incluye también a los ayudantes?	Si solo aplica para jefe de cuadrilla y linieros.
12	Numeral 7.5	En el personal operativo (Técnicos electricistas, linieros, ayudantes de electricidad) se menciona el perfil para el jefe de cuadrilla, pero no se menciona nada para los linieros y ayudantes. ¿Cuál es el perfil solicitado para los linieros y ayudantes de electricidad?	Personal con conocimientos en instalación de redes eléctricas y con los permisos y cursos necesarios vigentes.
13	Numeral 7.5	¿No existe un perfil para el almacenista?	No existe un perfil para el almacenista, el oferente favorecido será responsable del material entregado.
14	Numeral 7.6.2	¿En qué sitio entregan Ustedes el material?	El material será entregado en la bodega disponible de la Empresa de Energía de Pereira, ubicada en Cartago.
15	Numeral 7.6.3 y 7.6.4	¿En qué sitio se reintegra el material no usado y el material desmontado?	El material será recibido en la bodega disponible de la Empresa de Energía de Pereira destinada para la disposición del material desmontado, ubicada en Cartago.
16	Numeral 7.6.2	¿Ustedes suministran todo el material para la ejecución del proyecto?	Todo el material para la instalación de la red eléctrica, el material para la obra civil debe ser por parte del oferente.
17	Numeral 11.3	¿Las obras se deben certificar bajo Retie?	Todas aquellas que apliquen según artículo 34 del RETIE.
18	Numeral 12.1	¿Para esta contratación aplica el impuesto de guerra?	No aplica
19	Numeral 14.2	¿La póliza de seriedad de la oferta se puede tramitar con cualquier aseguradora?	La póliza de seriedad de la oferta se puede tramitar con cualquier aseguradora
20	Detalle de cotización	En los ítems que se mencionan Transporte e instalación Apoyo: _____ - poste de ___m (Ítem 4 al 37) se debe incluir en el ítem la parada del poste y la vestida?	Cuando aplique, ejemplo TST2 incluye hincada de poste.
21	Detalle de cotización	¿En los ítems no se considera la instalación de las puestas a tierra?	Poste de por medio y para los transformadores que lo requieran.
22	Detalle de cotización	¿La postería a instalar es de concreto?	La postería proyectada debe ser en concreto.
23	Detalle de cotización	¿La postería va apisonada o concretada?	Apisonada y con concreto, esto buscando dejar en optimas condiciones los andenes y sardineles.
24	Detalle de cotización	¿En qué ítems se considera el desmonte de cables, vestidas y templetes?	Se debe considerar en todos los apoyos que quedaran fuera de operación.
25	Detalle de cotización	¿Para el ítem 46 se tiene alguna exigencia en cuanto a la conformación de la cuadrilla como cantidad de personas y perfil?	En cuanto al perfil, deben ser personal calificado para el manejo de instalaciones eléctricas, y la cantidad de personas es indiferente.
26	Detalle de cotización	¿En el ítem 46 se debe incluir el transporte?	Transporte y disposición final de la vegetación retirada.
27	Detalle de cotización	Favor aclarar el alcance de lo solicitado en el ítem 47 Normalización y adecuación de transformadores	Cambiar bajantes por conductor ecológico, instalar cortacircuitos y DPS si no tiene, o cambiarlos en caso de que se encuentren en mal estado, instalar tierra al transformador y realizar una correcta conexión.
28	Detalle de cotización	Favor aclarar el alcance de lo solicitado en el ítem 48 Adecuación del alumbrado público en los postes intervenidos en el proyecto	Reubicar las luminarias y demás elementos del alumbrado publico en los postes del proyecto.

29	Detalle de cotización	Favor aclarar el alcance de lo solicitado en el ítem 49 Adecuación de las acometidas intervenidos en el proyecto.	Todos los usuarios deben de quedar con servicio normalizado.
30	Visita	De acuerdo con el recorrido realizado se identificó que ya existen algunos tramos construidos, por lo que les solicitamos comedidamente enviar el formulario de precios actualizado	Se debe realizar la propuesta para la totalidad del proyecto, todo activo que ya este construido se retira de la propuesta inicial presentada por el oferente.

Se firma a los 03 días del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente,



JORGE ANDRES BETANCURT GAVIRIA

Gestor Operación Cartago

Gerencia Técnica

Tel: 3103011374

www.eep.com.co   